

מכרז

22/05/2022

דף מס': 001

עין שריד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 01 פירוק והריסה					
תת פרק 01.1 פירוק והריסה					
01.1.010	פירוק קירות בלוק 10 ס"מ + טיח/קרמיקה . העבודה כוללת : - הריסת הקירות - פינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר - תיקון טיח בקיר קיים בחלקי הקיר שפורקו עד הכנה לצבע .	מטר	37.00		
01.1.020	פירוק מטבח קיים , העבודה כוללת : - פירוק שיש וכיור קיים - פירוק ארונות - פירוק אריחי קרמיקה - פירוק ברז קיים . - פינוי לאתר פסולת מאושר	קומפ'	1.00		
01.1.030	פירוק שיפולים ופינוי	מטר	55.00		
01.1.040	פירוק אסלה קיימת , העבודה כוללת : - פירוק צנרת מים וביוב לשימוש חוזר . - פירוק ופינוי אסלה .	יח'	2.00		
01.1.050	פירוק כיור קיים , העבודה כוללת : - פירוק ופינוי כיור קיים . - פירוק ופינוי ברז קיים .	יח'	2.00		
01.1.060	פירוק אריחי קרמיקה כולל שכבת הטיט	מ"ר	23.00		
01.1.070	פירוק ופינוי דלת קיימת כולל משקוף .	יח'	4.00		
סה"כ 01.1 פירוק והריסה					
תת פרק 01.2 מסגרות ונגרות אומן					
01.2.010	עבודת חיזוק המבנה בעזרת עבודות מסגרות. העבודה כוללת : אספקה והתקנת בעבודות מסגרות לחיזוק המבנה בעזרת פרופילי פלדה מגולוונים בהתאם לפרטים אשר ינתנו במהלך העבודה . המחיר המוצע ע"פ משקל פרופילי המתכת מגולוונת , פלטקות וחיבור לקירות . הכל מותקן בשלמות	טון	0.50		
להעברה בתת פרק 01.2					

22/05/2022

דף מס': 002

עין שריד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
01.2.030	אספקה והתקנת דלת עם מילוי 100% עץ אורן, חד כנפית לפתיחה צרית, במידות 90/210 ס"מ, עם קנט גושני במבנה T המחובר לליבת הדלת משני צידי המילוי, המעטפת דיקט "סנדוויץ" 8 מ"מ, ציפוי הדלת פורקמייקה בצבע אפור, משקוף פח 1.5 מ"מ מכופף וצבע, עם גומי אטימה מסביב למשקוף.	יח'	3.00		
01.2.090	ארון מטבח עליון במידות 260/60/30 ס"מ וארון מטבח תחתון במידות 260/90/60 ס"מ, הכל קומפלט.	קומפ'	1.00		
סה"כ 01.2 מסגרות ונגרות אומן					
	תת פרק 01.3 מתקני תברואה				
	עבודות האינסטלציה כוללות חציבות, בקירות וברצפות, תיקוני טיח עד להכנה לצבע ומלוי חציבות ברצפה עם בטון.				
	בכל הקבועות (אסלות וכיורים) המחיר כולל את כל העבודות והאביזרים הנדרשים להתחברות למערכת המים הקיימת, והתחברות צנרת ביוב הקיימת.				
01.3.040	אספקה והתקנת מיכל סמוי גרואה +לחצן ניקל מבריק + אסלה לבן מט תלוייה "קטלנו". המחיר כולל: חיבור למערכת המים והביוב הקיימים, יציקת בטון בבסיס האסלה, כל ההכנות הנדרשות לחיפוי המיכל בקרמיקה. הכל בשלמות.	יח'	2.00		
01.3.050	אספקה והתקנה של ברז אורסט 302857 (למטבח) תוצרת חמת.	קומפ'	1.00		
01.3.060	אספקה והתקנה של ברז אורסט 302841 (לשירותים) תוצרת חמת.	קומפ'	1.00		
01.3.065	אספקה והתקנה של ברז נגישות 305331 תוצרת חמת.	קומפ'	1.00		
01.3.070	נקודת ניקוז למזגן - הכנת תשתית לניקוז מזגן.	קומפ'	1.00		
להעברה בתת פרק 01.3					

22/05/2022

דף מס': 003

עין שריד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
01.3.081	התקנה ואספקה של כיור רחצה אובלי דגם 507 של חרסה או ש"ע במידות 50/40 המותקן מתחת לשיש כולל אספקת מים חמים וקרים מהמרכזיה לברז המשולב בגוף הכיור עם ברזי ניתוק וחיבור לדלוחין (עד צינור 4" או שוחה חיצונית).	יח'	1.00		
01.3.091	אספקה והתקנת כיור רחצת ידיים תוצרת חרסה לסן במידות רוחב 52 ס"מ הכל מותקן בשלמות כולל חיבור מים ודלוחין למערכות המים והדלוחין הקיימות .	יח'	2.00		
01.3.101	כל הכלים והאביזרים לנכים יהיו מנירוסטה	יח'	1.00		
01.3.101	אספקה והתקנת, על דלת תא השיחרותים, מוט אופקי למשיכה	יח'	1.00		
01.3.111	אספקה והתקנת מתלה בדלת .	יח'	1.00		
01.3.121	אספקה והתקנת מוט אופקי ואנכי	יח'	1.00		
01.3.131	אספקה והתקנת מוט מתקפל לשירותי נכים	יח'	1.00		
01.3.141	אספקה והתקנת מראה ברוחב 60 ס"מ ובגובה 90 ס"מ מעל כיור שירותי נכים	יח'	1.00		
01.3.151	אספקה והתקנת סבוכה	יח'	1.00		
01.3.161	אספקה והתקנת אשפתון נייד בנפח 10 ליטר	יח'	1.00		
01.3.171	אספקה והתקנת מדף במידות 15/30 ס"מ	יח'	1.00		
01.3.181	אספקה והתקנת מתקן לנייר לניגוב ידיים .	יח'	1.00		
01.3.191	אספקה והתקנה מתקן נייר טואלט	יח'	1.00		
סה"כ 01.3 מתקני תברואה					
תת פרק 01.4 ריצוף					
01.4.100	אספקה והדבקת אריחי גרניט פורצלן אנטיסליפ R10 במידות 60/60 , מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר (מחיר קניה ולא מחירון) הכל בשלמות כולל מילוי ה"פוגות" ברובה אקרילית וסף אלומיניום במפגש עם ריצוף קיים .	מ"ר	10.00		
להעברה בתת פרק 01.4					

22/05/2022

דף מס': 004

עין שריד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
01.4.101	ריצוף באריחי גרניט פורצלן אנטיסליפ R9 במידות 60/60 ס"מ, מחיר בסיס לקניה 80 ש"ח/מ"ר, הביצוע בהדבקה לרבות פוגות ברוב 5 מ"מ ומילויין ברובה אקרילית מתוצרת "MAPEI" בגוון לבחירת האדריכל	מ"ר	105.00		
01.4.110	שיפולים לריצוף הנ"ל במידות 7 ס"מ	מטר	60.00		
01.4.111	חיפוי קירות באריחי קרמיקה במידות 10/30 ס"מ כדוגמת MELLO MMNV SUGAR MARAZZI גוונים שונים, מחיר קניה 80 ש"ח/מ"ר, לרבות שכבת טיח צמנטי מיישרת, פוגות ברוב 3 מ"מ ומילויין ברובה אקרילית "MAPEI" או ש"ע, בגוון לבחירת האדריכל. (בשירותים)	מ"ר	25.00		
01.4.130	פס קישוט מניקל בצידי החיפויים הנ"ל מדגם לבחירת המזמין.	מטר	20.00		
01.4.140	משטח אורטגה PRISTINE 101 במידות 260/60 ס"מ בגוון לבחירת האדריכל, עם סינר קידמי וצידי בגובה 6 ס"מ ופנל אחורי וצידי בגובה 10.1 ס"מ לרבות עיבוד קנטים, עיבוד פתחים לכיור, ברז וסבוכיה הכל מותקן בשלמות	קומפ'	1.00		
סה"כ 01.4 ריצוף					

22/05/2022

דף מס': 005

עין שריד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 01.5 טיח וצבע .					
01.5.010	קירות סדוקים , העבודה כוללת : -סיתות שכבת הטיח עד הבלוק/בטון ברצועה של 20 ס"מ לאורך התפרים . - פתיחת הסדקים ברוחב 3-4 ס"מ ובעומק של 5 ס"מ - מילוי הסדקים בלוחות קלקר בעובי 2 ס"מ ובעומק 3 ס"מ - ביצוע שכבת טיח בטון מיישרת ברצועה שסותתה . - מילוי הסדק (לאחר פירוק הקלקר) בסיקה טופ גמישה לאורך הסדק . הדבקת רצועת רשת אינטרגלס ברוחב 20 ס"מ הנ"ל בעזרת המילוי . לאחר ייבוש מלא למרוח שכבת מרק קיר גמיש על הרשת . בחלקי הקירות ללא סדקים : - הורדת שכבת ההתזה אקרילית קיימת עד שכבת הטיח השחור . - שטיפת הקירות במים בלחץ , הורדת שכבת האבק . - הדבקת רשת אינטרגלס על שטח הקיר בעזרת דבקים לקירות חוץ	מ"ר	50.00		
01.5.020	תיקוני סדקים בקירות פנים - הורדת שכבת השליכט לאורך הסדקים הקיימים ברצועה ברוחב 10 ס"מ . - פתיחת הסדקים בעזרת מברג או כלי מכני אחר . - ניקוי פני הסדקים בעזרת מברשת . - צביעת פני הסדק בצבע יסוד כדוגמת פריימר X תוצרת נירלט . - מילוי הסדק במרק קיר גמיש . - הדבקת רצועת רשת לאורך הסדק בעוד המרק לח . - לאחר יבוש , יש למרוח שכבה נוספת על גבי מרק קיר גמיש והחלקת פני הקיר .	מטר	50.00		
01.5.030	צביעת קירות פנים בצבע אקרילי כדוגמת סופרקריל בשתי שכבות עד כיסוי מלא .	מ"ר	190.00		
להעברה בתת פרק 01.5					

22/05/2022

דף מס': 006

עין שריד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
01.5.040	קירות חוץ עם התזה אקרילית קיימת גמר שליכט אקרילי. העבודה כוללת : - פירוק חלקי טיח רופף ופתיחת הסדקים קיימים - שטיפת הקיר במים בלחץ גבוה . - התזת שכבת פריימר - ביצוע שליכט אקרילי גמיש במשקל 2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	150.00		
01.5.050	קירות ו/או מעקות עם שפריץ מלט קיים גמר שליכט גמיש , העבודה כוללת : - הורדת שכבת השפריץ הקיימת עד שכבת הטיוח המיישרת - שטיפת הקיר במים בלחץ גבוה . - שכבת שליכט מלט . - שכבת שליכט אקרילי גמיש כנ"ל	מ"ר	25.00		
01.5.060	צביעת ארגז רוח קיים , העבודה כוללת : - ניקוי לוחות העץ . - צביעת לוחות העץ בשתי שכבות עד כיסוי מלא בצבע לזור לעץ .	מטר	35.00		
01.5.070	צביעת לוחות עץ המשמשים כתקרה אופקית כחלק מארגז רוח קיים כנ"ל .	מ"ר	25.00		
	סה"כ 01.5 טיח וצבע .				
	<u>תת פרק 01.6 חשמל</u>				
01.6.100	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פאזי הכל בשלמות כולל אביזרי קצה	יח'	25.00		
01.6.110	אספקה והתקנת עמדת עבודה הכוללת 3 בתי תקע 16A נקודת בית תקע 16A עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"ר , שקעי כוח גויס או שו"ע הכל בשלמות מהלוח הקיים במבנה ועד הנקודה המסומנת בתכנית . כל המוליכים יהיו בירות הגבס או על גבי הקירות הקיימות בתוך תעלות אצבע .	יח'	3.00		
01.6.130	נקודת תקע אחת למזגן הכל בשלמות כולל אביזרי קצה	יח'	3.00		
	להעברה בתת פרק 01.6				

22/05/2022

דף מס': 007

עין שריד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
01.6.140	נקודת בית תקע מושלמת עשויה מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C. בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת מותקנות תה"ט או מתחת לריצוף או בתקרות, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר עבור בית תקע בודד. הכל מושלם לרבות מתאימים ואבזרי קצה כדוגמת הקיים המתחם.	יח'	5.00		
01.6.150	כנ"ל אך עבור בית תקע כפול	יח'	2.00		
01.6.180	אספקה והתקנת גופי תאורה ריבועי במידות 60/60 ס"מ דגם פאנל LED כגון ניסקו BL LM3100 גוון אור 4200 או ש"ע.	יח'	23.00		
01.6.300	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (גלאי עשן, מחשב, רמקורים אזעקה וכד') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר מותקנים תה"ט ובתקרות מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה.	יח'	120.00		
01.6.310	גלאי עשן מטיפוס מטיפוס יוניזציה. הכל מותקן בשלמות עד רכזת גילוי אש	יח'	10.00		
01.6.320	מנורות סימון אזעקה אש	יח'	3.00		
01.6.330	לחצן אזעקה אש	יח'	2.00		
01.6.340	רכזת גילוי אש ל-8 אזורים	יח'	1.00		
01.6.350	גלאי נפח תקרתי	יח'	8.00		
01.6.360	רכזת גילוי עד 8 אזורים	יח'	1.00		
01.6.370	צופר אזעקה תקני, להתקנת חוץ, מוגן. עם נצנץ	יח'	2.00		
01.6.380	חייגן אוטומטי דיגטלי עם הודעה מוקלטת	יח'	1.00		
01.6.390	חווט לגלאים / צופרים - התקנת פנים	מטר	100.00		
סה"כ 01.6 חשמל					

22/05/2022

דף מס': 008

עין שריד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 01.7 תקרה אקוסטית					
01.7.010	עבודות הכנה לתקרה אקוסטית : תליית פרופלי פלדה לקונסטרוקציית קורות העץ של גג הרעפים , במידות הנדרשות לנשיאת הקורות הנושאות של התקרה האקוסטית . פרופלי פלדה מגולוונים אופקיים ואנכיים .	טון	0.30		
01.7.020	תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים דגם נאבי [270 יחידה יבוא יצוא או שו"ע אריח במידות 60/60 ס"מ , המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים , אלמנטי התליה וגמר L ו-Z עד לביצוע מושלם של העבודה .	מ"ר	176.00		
סה"כ 01.7 תקרה אקוסטית					
תת פרק 01.8 מיזוג אוויר					
01.8.010	מתקן למיזוג אוויר מיני מרכזי למועדון : העבודה כוללת : - תכנון מערכת מיזוג אוויר למועדון ע"י יועץ מיזוג אוויר . - תכנון תעלות מפח מגולוון לפיזור האוויר - תריסים לפיזור האוויר .	קומפ'	1.00		
סה"כ 01.8 מיזוג אוויר					
סה"כ 01 פירוק והריסה					

מכרז (ריכוז)

22/05/2022

דף מס': 009

עין שריד

סה"כ	
	פרק 01 פירוק והריסה
	תת פרק 01.1 פירוק והריסה
	תת פרק 01.2 מסגרות ונגרות אומן
	תת פרק 01.3 מתקני תברואה
	תת פרק 01.4 ריצוף
	תת פרק 01.5 טיח וצבע .
	תת פרק 01.6 חשמל
	תת פרק 01.7 תקרה אקוסטית
	תת פרק 01.8 מיזוג אוויר
	סה"כ 01 פירוק והריסה

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן